



IL MAGO DI OZ

SCHEMA TECNICA

Regia: *Pino Costalunga*

Produzione: *Fondazione Aida, Febo Teatro*

PALCO

- 7 x 5 x 4 m (L x P x H) minimo
- Avvitabile
- Oscurabilità totale OBBLIGATORIA
- Quinte e fondale neri

LUCI

- 10 PC 1 KW
- 01 QUARZA 0,5 KW
- 12 CH DIMMER 2,5 KW
- 02 LED RGB
- 01 Consolle luci 24/24 DMX programmabile

AUDIO

- 01 Mixer (6 mic+aux+phantom)
- 02 Casse audio attive 300 W
- 01 Lettore CD
- 03 Microfoni CROWN PCC160

SPECIALI

- 02 Stativi danza

ALLACCIO ELETTRICO

- 380V 3P+N+T 32A/63A 15 KW

DURATA SPETTACOLO

- 60 minuti

DURATA MONTAGGIO

- 3 ore

DURATA SMONTAGGIO

- 1 ora

Sede legale e amministrativa Via Degani, 6 - 37125 Verona • **C.f. e P. IVA** 02737900239

Tel. (+39) 045.8001471- 045.595284 • **fax** (+39) 045.8009850 • **e-mail** fondazione@fondazioneaida.it

web www.fondazioneaida.it •  [fondazioneaida](https://www.facebook.com/fondazioneaida) •  [Fondazione Aida](https://twitter.com/FondazioneAida)



La descrizione dei materiali tecnici, delle attrezzature e degli spazi, si intendono al minimo dell'occorrente per il corretto svolgimento dello spettacolo.

Tecnico di riferimento: Daniele Schio - 3463113801