

Fiabe in concerto

Scheda tecnica

- *Palco:* 10x8x5, quintatura nera (nessuna particolare richiesta), fondale bianco per proiezione.
- *Attrezzatura illuminotecnica:* 8 Pc 1000w su americana in proscenio, 4 par led e 4 Pc 1000w in americana centro palco, 4 Par led in americana di controllo luce.
1 centralina luci con possibilità di memorizzare scene.
12 ch dimmer da 2kw cadauno, eventuale splitter.
Cablaggi dmx+rete secondo necessità.
- *Attrezzatura fonica:* diffusori adeguati allo spazio, 2 spie, 4 gelati wireless, mixer audio con canali microfonic e linea (il computer con le tracce/video lo fornisce la compagnia). Cablaggi XLR secondo necessità.
- *Attrezzatura video:* videoproiettore montato in prima americana o in sala che possa coprire il fondale bianco, ritorno hdmi o vga in regia
- *Attrezzatura aggiuntiva:* scala per i puntamenti.
- *Tempi di montaggio/smontaggio:* 3.30 ore/1.30 ore, 1 aiuto tecnico in loco.

Tecnico di riferimento: Carbone Riccardo, 3484621394